

## **AKTUALIZACJA PROJEKTU**

W ramach remontu na DK 11 który odbył się w 2013 r. wykonane zostało:

- wzmocnienie istn. konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie warstw bitumicznych (wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej) na całej szerokości jezdni z dodatkami wzmocnienia pobocza siatką.

Wykonany zostały również:

- wymiana krawężników,
- peronów na zatokach autobusowych,
- 1 wiat przystankowa z elementów przezroczystych.

W związku z powyższym zakres prac związanych z przebudową skrzyżowań zmniejszył się do wykonania:

- poszerzeń jako „doklejak” z minimalnym zazębieniem warstw bitumicznych 15 i 30 cm na skrzyżowaniach, bez rozbiórki poboczy,
- uzupełnień chodników,
- wykonaniem wzmocnienia drogi wewnętrznej warstwą kruszywa (nie dysponujemy frezem),
- wykonaniem oświetlenia.

### **Opracowanie drogowe zawiera:**

- zmienione plany sytuacyjne,
- zmienione przekroje normalne,
- podział przedmiarów i kosztorysów na poszczególne ulice uwzględnieniem zmian wynikających z wcześniej przeprowadzonego remontu DK 11 w 2013 r.

### **Opracowania dotyczące oświetlenia zawiera:**

- krótki opis etapowania,
  - podzielone przedmiary i kosztorysy na poszczególne ulice.
-