



ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU



Rle
f-

Poznań, dnia 06.03.2020 r.

Nasz znak: ZDP.WD.4352.2/20.JC2
Dotyczy: remontu mostu drogowego przez rzekę Wartę w Biedrusku w ciągu DP nr 2406P – etap I
Wasz znak: RK.7021.1.12.1.2020

Urząd Gminy Suchy Las
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las
2995.2020.DG
Wpłynęło dn. 09-03-2020
Przyjęto przez:
Grażyna Podedworna



Urząd Gminy Suchy Las
Ul. Szkołna 13
62-002 Suchy Las

W nawiązaniu do Państwa pisma nr RK.7021.1.12.1.2020 z dnia 19.02.2020r. (data wpływu 24.02.2020r.) w sprawie szczegółowych informacji w temacie remontu mostu w Biedrusku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu udziela następujących odpowiedzi:

1. Zakres remontu mostu został podzielony na 2 etapy:

ETAP I obejmuje roboty naprawcze- uwzględniające roboty związane z zaleceniami ekspertyzy mostu związane z przywróceniem nośności obiektu na 30t oraz prace utrzymaniowe tzn.:

- naprawę ciosów podłożyskowych,
- wymianę fartuchów ochronnych i śrub montażowych łóżysk,
- reprofiliację materiałami PCC żelbetowych głowic podpór wraz z zabezpieczeniem powierzchniowym,
- naprawę konstrukcji stalowej pomostu,
- wzmocnienie elementów pasówdolnych w skrajnym polu kratownicy stalowej (dźwigarów głównych),
- zabezpieczenie powierzchniowe naprawianej konstrukcji stalowej,
- wymianę uszczelnień blokowych urządzeń dylatacyjnych,
- roboty utrzymaniowe

ETAP II obejmuje prace remontowe przywracające parametry eksploatacyjne obiektu.

2. W marcu br. planujemy ogłosić przetarg na wykonanie remontu mostu w Biedrusku – etap I. Roboty budowlane planujemy wykonać po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w okresie maj – wrzesień 2020r.

Do etapu II remontu mostu (prace remontowe przywracające parametry eksploatacyjne obiektu) planujemy przystąpić dopiero po wykonaniu przez Miasto Poznań inwestycji pn. Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka” tj. po 04.2022r.

3. Roboty remontowe dla etapu I (planowane wykonanie w br.) nie będą miały istotnego wpływu na organizację ruchu. Większość robót przewidziano jako prowadzone od spodu obiektu. Podczas remontu mostu ETAP I zostanie zachowany ruch pojazdów, pieszych po obiekcie oraz zostaną wprowadzone odpowiednie ograniczenia tymczasowe (zawężenia jezdni).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Jacek Czerwiński
Inspektor Nadzoru
Tel. 061 8593 438

Z-ca DYREKTORA
ds. UTRZYMANIA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
mgr inż. Leszek Czarwacki
upr. bud. nr 213/BB/PW

www.zdp.powiat.poznan.pl

7021.1.12.1.2020