

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

Inwestor:	Gmina Suchy Las 62-002 Suchy Las ul. Szkolna 13
Budowa:	Budowa reóg wraz z kanalizacją sanitarną i budowa lokalnego systemukanalów deszczowych w rejonie ul. Diamentowej
Obiekt:	ul. Szkółkarska (kD.4)
Rodzaj robót:	Roboty drogowe

DZIAŁ	Specyfikacja	1. Usunięcie drzew i krzewów	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.02.01	Scinanie piłą mechaniczną drzew fi 56-65 cm	szt	1,00		
2	D-01.02.01	Karczowanie pni fi 56-65 cm koparką przedsiębierną w gruncie o naturalnej wilgotności kat. 1-2	szt	1,00		
3	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 10km i utylizacja 0,65*1	m3	0,650		
4	D-01.02.01	Transport dłużyc na odległość do 10km i utylizacja 1,95*1	m3	1,950		
5	D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 10km i utylizacja 0,58*1	m3	0,580		
6	D-01.02.01	Zakup i dostawa gruntu do zasypania dołów po karczowaniu pni (przy zał. 80% objętości karpiny) 0,80*0,65	m3	0,520		
7	D-01.02.01	Zasypanie dołów po karczowaniu pni spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2	m3	0,520		
8	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z resztek gałęzi i korzeni po karczowaniu z wywozem na odległość do 10 km i utylizacja (20 m2/1 drzewo) 4*20	m2	80,000		
<i>Usunięcie drzew i krzewów</i>					RAZEM:	
DZIAŁ	Specyfikacja	2. Roboty rozbiórkowe	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9	D-01.02.03	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz wywozem na odległość do 10km i utylizacją	m2	18,900		
10	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej żużlem o grub. 0,35m wraz z wywozem na odległość do 10km i utylizacją	m2	54,000		
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt betonowych wraz z wywozem na odległość do 10km i utylizacją	m2	510,260		
<i>Roboty rozbiórkowe</i>					RAZEM:	
DZIAŁ	Specyfikacja	3. Roboty ziemne	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,104		
13	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat. 1-2 z wywozem gruntu niezdatnego do wbudowania w nasypy samochodami samowładowczymi na odległość do 10km i utylizacją	m3	233,840		
<i>Roboty ziemne</i>					RAZEM:	
DZIAŁ	Specyfikacja	4. Krawężniki i obrzeża	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14	D-08.01.01b	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża z bet. C12/15 krawężnik wystający 0,076 m2 * 170,0m krawężnik wtopiony 0,055 m2 * 8,0m krawężnik przejściowy 0,076 m2 * 8,0m krawężnik najazdowy 0,076 m2 * 30,0m opornik zjazdów 0,055 m2 * 14,0m obrzeże betonowe chodników i zjazdów 0,040 m2 * 99,0m	m3	20,978		
15	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	170,000		
16	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie z betonu C12/15	m	8,000		
17	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy przejściowy 12x22 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	8,000		
18	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy najazdowy 12x22 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	30,000		
19	D-08.01.01b	Opornik betonowy zjazdów 12x25 cm na ławie z betonu C12/15	m	14,000		
20	D-08.01.01b	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	99,000		
<i>Krawężniki i obrzeża</i>					RAZEM:	

DZIAŁ	Specyfikacja	5. Konstrukcja nawierzchni jezdni	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2	m2	577,500		
22	D-04.04.02	Warstwa podbudowy pomocniczej z KŁSM 0/63 grub. 20 cm	m2	577,500		
23	D-05.03.05b	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m2	577,500		
24	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych - warstwa podbudowy zasadniczej asfaltowej- AC16P na asfalcie 35/50 - grub. 7cm	m2	577,500		
25	D-05.03.05a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	577,500		
26	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - AC11S na asfalcie 35/50 - grub. 5cm	m2	577,500		
Konstrukcja nawierzchni jezdni					RAZEM:	
DZIAŁ	Specyfikacja	6. Konstrukcja nawierzchni zjazdów	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2 15,25+ 8,09+8,94+11,65	m2	43,930		
28	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5 grub. 20 cm 15,25+ 8,09+8,94+11,65	m2	43,930		
29	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem 15,25+ 8,09+8,94+11,65	m2	43,930		
Konstrukcja nawierzchni zjazdów					RAZEM:	
DZIAŁ	Specyfikacja	7. Konstrukcja nawierzchni nowych chodników	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2 20,85+161,37+1,23+2,00	m2	185,450		
31	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5 grub. 15 cm 20,85+161,37+1,23+2,00	m2	185,450		
32	D-08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grub 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem 20,85+161,37+1,23+2,00	m2	185,450		
Konstrukcja nawierzchni nowych chodników					RAZEM:	
DZIAŁ	Specyfikacja	8. Przebudowa istniejącej nawierzchni chodników	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33	D-08.02.02	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem z uzupełnieniem nową kostką (90% materiału z rozbiórki) 3,0+15,15	m2	18,150		
34	D-01.02.042	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej 3,0+15,15	m	18,150		
35	D-08.01.01b	Ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm (90% materiału z rozbiórki) na ławie z betonu C12/15 z oporem 3,0+15,15	m	18,150		
Przebudowa istniejącej nawierzchni chodników					RAZEM:	
DZIAŁ	Specyfikacja	9. Przebudowa istniejącego uzbrojenia	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36	D-01.03.07	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	1,000		
37	D-01.03.07	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	6,000		
Przebudowa istniejącego uzbrojenia					RAZEM:	
DZIAŁ	Specyfikacja	10. Zieleń drogową	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
38	D-09.01.01	Rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwą grub 30 cm w terenie płaskim (zapas humusu) (20,75+29,90+19,10+86,20)/10000	ha	0,016		
39	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.1-2 z nawożeniem 20,75+29,90+19,10+86,20	m2	155,950		
40	D-09.01.01	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim 20,75+29,90+19,10+86,20	m2	8514,700		
Zieleń drogową					RAZEM:	
DZIAŁ	Specyfikacja	11. Organizacja ruchu drogowego	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41	D-07.01.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą akrylową zwykłą	m2	17,000		
42	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową zwykłą, linie segregacyjne ciągle malowane mechanicznie	m2	17,760		
43	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową zwykłą, linie segregacyjne przerywane malowane mechanicznie	m2	2,880		
44	D-01.02.04	Rozbiórka znaków drogowych	szt	2,000		
45	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, ocynkowane, fi 70 mm wraz z niezbędnymi mocowaniami, fundament z betonu C8/10	szt	3,000		
46	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m2	szt	3,000		
Organizacja ruchu drogowego					RAZEM:	

OGÓLEM KOSZTORYS