

„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”
(Znak postępowania: ZP.271.32.2019)

Suchy Las, 09.01.2020 rok

Uczestnicy postępowania

Wg rozdzielnika

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz art. 38 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.; dalej PZP) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu zostały dopuszczone kolektory posiadające aluminiowy absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo połączenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, której efektem jest korozja wżerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie jednorodnego materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność cieplna), korozji galwanicznej - jak dla dwóch różnych materiałów (kolektorów słonecznych jakie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej). Biorąc pod uwagę wybór/projektowanie kolektora słonecznego w pierwszej kolejności jako jeden z głównych czynników decydujących o sprawności kolektora słonecznego winien być rozpatrywany absorber, decyduje on nie tylko o sprawności ale również odpowiada za zachowanie niezmiennych parametrów w całym okresie eksploatacji kolektora. Trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których użyto jednorodnych materiałów. W związku z powyższym, z uwagi na dobro przyszłych użytkowników proszę o potwierdzenie, że do przetargu dopuszczone będą tylko kolektory, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z jednakowych materiałów tj. aluminium lub miedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje w mocy dotyczące wymagania. Stwierdzenie o treści cytat: „...kolektory posiadające aluminiowy absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo połączenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, której efektem jest korozja wżerowa powierzchni aluminium” nie znajduje w przypadku kolektorów słonecznych potwierdzenia w praktyce.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne kolektor słoneczny, którego szyba jest grubości 3,2 mm jeżeli kolektor będzie posiadał wymagany certyfikat Solar Keymark oraz badania niezależnej jednostki potwierdzające jego odporność na gradobicie.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe wymagania odnośnie grubości szyby przykrycia kolektora słonecznego.

Pytanie 3:

Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający uznaje spełnienie wymogu odporności na uderzenia - gradobicie oraz szczelności jeśli kolektor posiada certyfikat Solar Keymark - poświadczający wysoki standard jakościowy danego kolektora.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe wymagania. Zamawiający wymaga aby wraz z certyfikatem Solar Keymark lub równoważnym, Wykonawca dostarczył pełne raporty z badań przywołane w certyfikacie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuznania certyfikatu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wynikających z przeprowadzenia badań np. pęknięcie szyby podczas badań na gradobicie, niepełny cykl badawczy, częściowe wnikanie wody itp.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne posiadające szybę pryzmatyczną zastosowana szyba - charakteryzuje się wysoką transmisją solarną powyżej 91%, wpisaną do raportu z badań wydany przez laboratorium akredytowane oraz potwierdzoną transmisją przez producenta. Szyba posiada niską emisję co pozwala na osiąganie maksymalnej efektywności konwersji energii słonecznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza konstrukcje kolektorów z szybą pryzmatyczną pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań konstrukcyjnych i formalnych.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o konstrukcji nie wymagającej zastosowania dodatkowych łączników kompensujących. Kompensacja naprężeń wynika z rozszerzeń materiałów pod wpływem zmian temperatury. Jednym ze sposobów kompensacji naprężeń może być specjalne ukształtowanie rurek kolektora tak aby naprężenia znosiły się w kolektorze (taki układ posiada zaproponowany kolektor).

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe wymagania.

Pytanie 6:

Zamawiający w wymaganiach do zamówienia publicznego, stawia wymóg aby temperatura stagnacji kolektora była na poziomie 191 st C, prosimy o wykreślenie wymogów dotyczący temperatury stagnacji kolektora. Warto przy tym nadmienić, że w zakresie porównywania temperatury stagnacji kolektorów słonecznych jest zależność, że im niższa temperatura stagnacji, czyli temperatura maksymalna, do jakiej może się nagrzać kolektor bez odbioru ciepła, tym lepiej dla wszystkich materiałów zastosowanych przy produkcji kolektora, a więc i dla całego urządzenia. Ograniczenie wprowadzone przez Zamawiającego w zakresie

temperatury stagnacji na poziomie 191 st C prowadzi do preferowania urządzeń gorszej jakości, które charakteryzować się będą częstszymi wadami w działaniu. Argumentujemy to faktem, iż jest to działanie niezgodne z zapisami prawa ustawy PZP. Zapis taki jednoznacznie dyskwalifikujące wiodących producentów kolektorów bez uzasadnienia jakościowego czy też technologiczne

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe wymagania.

Pytanie 7:

Wnosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne o współczynniku strat ciepła a_1 wynoszącym max 3,808 W/m i niższym współczynniku a_2 . Pragniemy poinformować iż współczynniki strat ciepła a_1 oraz a_2 winny być rozpatrywane razem, a nie osobno. Głównym parametrem jaki powinniśmy brać do porównania kolektorów jest moc kolektora, która jest podstawowym parametrem określającym jego właściwości cieplne dlatego też powinna zostać potraktowana jako najważniejszy parametr. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych i ekonomicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe wymagania.

Pytanie 8:

Ile wynosi minimalna gwarancja na kolektory słoneczne, zasobniki i podzespoły?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 18.1 SIWZ minimalna gwarancja na kolektory słoneczne, zasobniki i podzespoły wynosi 72 miesiące (6 lat). Zamawiający podaje, że określił punktację w kryterium „Gwarancja i rękojmia - G”, która wygląda następująco:

Gwarancja i rękojmia	Liczba punktów
72 miesiące (6 lat)	0 pkt
84 miesiące (7 lat)	10 pkt
96 miesięcy (8 lat).	20 pkt

Tym samym, Wykonawca, zobowiązany jest w formularzu oferty skreślić niewłaściwe, tj. zostawiając wybierane przez siebie kryterium oceny ofert. W sytuacji w której Wykonawca nie dokona wyboru okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna termin gwarancji i rękojmi wynoszący 72 miesiące, a oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów.

Wskazany okres gwarancji i rękojmi dotyczy całego, kompletnego dostarczonego i zamontowanego na obiekcie zestawu OZE i zgodny jest z zapisami § 14 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 9:

Informujemy, że zgodnie z klasyfikacją PKD wykonanie instalacji kolektorów słonecznych zawarte jest w sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu Budowlanemu. Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r oraz zawartą definicją instalacji grzewczych w Rozdziale 4 par 133.1. widnieje zapis:

„§ 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł cieplowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła”.

Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania zgodnie z obowiązującym prawem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5) W przypadku rur do transportu cieczy solarnej obowiązują 100 % wymagania według aktów prawnych j. w.

Uznanie instalacji kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania potwierdza również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w załączonym piśmie.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku izolacji przewodów rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. rurociągów solarnych) pomiędzy kolektorami za podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały izolacyjne orurowania instalacji kolektorów słonecznych, które spełnią wszelkie wymagania i zastrzeżenia, jakie wynikają z 100 % wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informujemy, że wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co będzie weryfikowane na etapie realizacji i zatwierdzeń materiałowych

Pytanie 10:

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Prosimy o zmianę terminu wykonania prac. Zgodnie bowiem z zapisami SIWZ:
 - a) składanie ofert jest 14.01.2020 r.
 - b) ważność oferty wynosi 60 dni czyli do 13 marca 2020 r.
 - c) Zamawiający ma możliwość wnioskowania o wydłużenie ważności oferty o kolejnych 60 dni, czyli do 12 maja 2020 r.
 - d) zakładając, że Zamawiający wykorzysta termin drugi do końca i wybierze Wykonawcę np. 11 maja, poczeka na uprawomocnienie się wyboru 5 dni, wówczas podpisanie umowy nastąpi 16 maja
 - e) Zamawiający w punktacji wskazał jako jedno z kryteriów „termin realizacji zamówienia”, przyznając punktację za skrócenie terminu do 30-04-2020 r.
 - f) przyjmując powyższe – dopuszczone przez SIWZ terminy – Zamawiający ustanawiając „sztywny”, określony datą dzienną termin wykonania prac - nie pozostawia Wykonawcy żadnego dnia na realizację robót, jeśli w ofercie zadeklaruje on 30-04-2020 r., albo pozostawia 12 dni roboczych jeśli w ofercie zadeklaruje niepunktowany termin 29-05-2020 r.

Wnosimy zatem o urealnienie zapisów SIWZ przez wskazanie liczby dni roboczych od dnia podpisania umowy jakie Zamawiający przeznacza na wykonanie prac.

- 2) Pozostawianie tak długich terminów ważności ofert (jak w pytaniu wcześniejszym) wraz z możliwością ich wydłużenia przez Zamawiającego wymaga od Wykonawcy **świadczenia niemożliwego**. O ile Zamawiający nie wskaże liczby dni roboczych przeznaczonych na realizację zamówienia licząc od daty podpisania umowy – wnosimy o wskazanie nieprzekraczalnej daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą za pomocą wskazania daty dziennej. Pozwoli to Wykonawcy na oszacowanie realności realizacji prac i możliwości ewentualnego skrócenia terminu realizacji do dat wskazanych w kryteriach punktowych.

- 3) O ile Zamawiający nie rozpatrzy pozytywnie powyższych wniosków – wnosimy o skrócenie terminu ważności ofert do 30 dni oraz ewentualnego ich wydłużenia na wniosek Zamawiającego również maksymalnie do 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego. Jednocześnie wskazuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia, w tym jego zmiana określona została w § 16 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że zawartość dokumentacji projektowej powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz stanowi element podlegający Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dostarcza dokumentację wykonawczą, natomiast Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację powykonawczą potwierdzającą stan faktyczny, oraz spełniającą normy.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli Wykonawca proponuje do montażu konstrukcję systemową pod instalację, dedykowaną przez producenta, Zamawiający nie wymaga projektu konstrukcji pod te urządzenia, ponieważ wymóg ten przeczy istocie korzystania z konstrukcji dedykowanych systemowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał wyliczeń konstrukcyjnych, co do samych konstrukcji, natomiast w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca ma obowiązek umieścić oświadczenie konstruktora, iż po zastosowaniu rozwiązań nie zostanie naruszona konstrukcja dachu ani nośność.

Pytanie 13:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga przygotowania systemu monitorowania na podstawie technologii TIK w ramach realizacji niniejszej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie niż TIK, pod warunkiem że spełni ono oczekiwania zamawiającego, oraz będzie możliwy zapis uzysków na okres min. 6 lat od dnia uruchomienia instalacji.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że mając na uwadze wszechpostępującą elektronizację Zamawiający wyrazi zgodę by dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza została przygotowana w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dysponuje dokumentacją wykonawczą, a w zakresie obowiązków Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2eg. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zbiorczej dla całego zadania.

Pytanie 15:

Prosimy o informację czy doświadczenie kierowników może opierać się na wykonaniu instalacji w ramach dostaw z montażem oraz w formule zaprojektuj i wybuduj.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza taką możliwość, natomiast będzie wymagał potwierdzenia wykonania zadania po stosownym wezwaniu, zgodnie z tzw. „procedurą odwróconą” art. 24 aa ustawy PZP.

Pytanie 16:

Na jakim etapie postępowania przetargowego Zamawiający będzie wymagał przedłożenia kart katalogowych głównych urządzeń wchodzących w skład systemów. - Pkt. 8.7.3. SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał kart katalogowych po stosownym wezwaniu, zgodnie z tzw. „procedurą odwróconą” art. 24 aa ustawy PZP.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu wykonawca może wypełnić sekcję alfa w JEDZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 8: *„Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).”*

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Użytkownika.

Odpowiedź:

Jeżeli na budynku na którym będzie montowana instalacja, istnieje już instalacja odgromowa Wykonawca ma obowiązek wpiąć się w istniejącą instalację, w przypadku gdy budynek nie posiada instalacji, w obowiązku wykonawcy jest określenie ryzyka, wykonanie instalacji odgromowej leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji leży po stronie Użytkownika instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji leży po stronie Użytkownika instalacji. Przedmiotowe oznacza, że po stronie Użytkownika leży zapewnienie dostępu do Internetu, natomiast zamontowane przez Wykonawcę urządzenia muszą mieć możliwość połączenia się z Internetem.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności budowa instalacji odgromowej leży po stronie Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Jeżeli na budynku na którym będzie montowana instalacja, istnieje już instalacja odgromowa Wykonawca ma obowiązek wpiąć się w istniejącą instalację, w przypadku gdy budynek nie posiada instalacji, w obowiązku wykonawcy jest określenie ryzyka, wykonanie instalacji odgromowej leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odpuści ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli brak dostępności zostanie odpowiednio potwierdzony i nie był do przewidzenia na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin wykonania przedstawiony w zamówieniu oraz warunki ewentualnego przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że zawartość dokumentacji projektowej powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz stanowi element podlegający Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje przedmiotowe.

Pytanie 23:

Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy PZP, nie stawia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na umowę o pracę.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Zarządcy Budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający ma wiedzę, że takie przypadki nie powinny występować, natomiast Wykonawca ma w obowiązku znalezienie takiej trasy przeprowadzenia przewodów, by nie wykorzystywać zajętych kominów i przewodów wentylacyjnych.

Pytanie 25:

Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

Odpowiedź:

Jeżeli na budynku na którym będzie montowana instalacja, istnieje już instalacja odgromowa Wykonawca ma obowiązek wpiąć się w istniejącą instalację, w przypadku gdy budynek nie posiada instalacji, w obowiązku wykonawcy jest określenie ryzyka, wykonanie instalacji odgromowej leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie już posiadał kompletną listę z minimum 90% uczestnikami, u których będzie montaż instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada przedmiotową listę.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

Zamawiający ma wiedzę, że takich sytuacji może być na max. 10 obiektach. Zamawiający do dnia montażu paneli, uzyska wszelkie niezbędne wymagania/uzgodnienia.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

Odpowiedź:

Przypadki i warunki zmiany umowy, Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej, w szczególności zaś w SIWZ – Rozdział 22 oraz w projekcie umowy - § 16 umowy.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź:

Przypadki niezasadnego wezwania serwisu, każdorazowo będą ustalane z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będą stanowić koszt Właściciela.

Pytanie 30:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pogwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź:

Przypadki wad i/lub usterek nieobjętych gwarancją i rękojmią, każdorazowo będą ustalane z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będą stanowić koszt Właściciela.

Pytanie 31:

Prosimy o potwierdzenie, że montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Montaż i koszt zaworu antyskażeniowego leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 32:

Czy w zakres prac Wykonawcy dla kolektorów słonecznych wchodzi dostawa i montaż pompy obiegu grzewczego wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy, rury, czujnik temperatury oraz rury wraz z izolacją po stronie połączenia zbiornika do kotła)?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiotowe jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności budowa instalacji odgromowej leży po stronie Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Jeżeli na budynku na którym będzie montowana instalacja, istnieje już instalacja odgromowa Wykonawca ma obowiązek wpiąć się w istniejącą instalację, w przypadku gdy budynek nie posiada instalacji, w obowiązku wykonawcy jest określenie ryzyka, wykonanie instalacji odgromowej leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 34:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga montażu systemu podtrzymującego napięcie – UPS.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż nie wymaga montażu systemów UPC.

Pytanie 35:

Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone tylko rurociągi osiągające wytrzymałość izolacji więcej niż 200°C. oraz posiadają izolację o przenikalności cieplnej λ nie większej niż 0,031 W/(mK) oraz grubość nie mniejszą niż 13 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza przedmiotowe.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli producent zaleca odpowietrznik ręczny przy kolektorze, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza sterowniki solarne bez dotykowego wyświetlacza graficznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 38:

W przypadku kolektorów słonecznych prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem w miejsce posadowienia zbiornika jest w gestii Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że jest to obowiązek Beneficjenta.

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej węzownicy do instalacji CO wraz z dodatkową pompą i osprzętem jest kosztem niekwalifikowanym, zatem jest w gestii Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową jest to koszt kwalifikowany i leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie grzałki elektrycznej do zbiornika CWU jest kosztem niekwalifikowanym, zatem jest w gestii Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Koszt zakupu grzałki leży po stronie, natomiast Wykonawca na życzenie użytkownika, w ramach zamówienia dokona takiego montażu.

Pytanie 41:

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie Wykonawcy czy Właściciela budynku jest zdemontowanie istniejącego zbiornika CWU.

Odpowiedź:

Zdemontowanie i wyniesienie pod wskazane miejsce na posesji Użytkownika jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, że montaż reduktora ciśnienia oraz zaworu antyskażeniowego na instalacji cwu jest w gestii Wykonawcy.

Odpowiedź:

Tak. Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli na przewodach CWU i ZW wykonawca zastosuje rury z tworzywa PP stabi (polipropylen), wówczas nie ma konieczności zakładania dodatkowej izolacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi dla każdej z części zamówienia to 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe nie jest podzielone na części. Jednocześnie informuje, że okres gwarancji, równy okresowi rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, a szczegóły w tym zakresie przedstawiono m.in. w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Tak. Obowiązek wystawienia faktury, leży po stronie Wykonawcy. Szczegóły przedstawiono w projekcie umowy - § 10 umowy.

Pytanie 46:

Dla wszystkich części prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, dla podłączenia instalacji leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Dostosowanie instalacji elektrycznej obiektu do potrzeb montażu instalacji OZE, leży po stronie Użytkownika.

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów lub instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź:

W zakresie i obowiązku Wykonawcy leży przygotowanie podłoża i postumentów pod montaż, natomiast rozebranie chodniczków, rabatek, itp. oraz odtworzenie ich do stanu pierwotnego leży po stronie Beneficjenta (właściciela)

Pytanie 48:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych prac jeśli odpowiednie przepisy nie narzucają takiego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 49:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia wytycznych w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na umowę o pracę.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy PZP, nie stawia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na umowę o pracę

Pytanie 50:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca oznakował instalacje zgodnie z zasadami RPO. Jeśli wymagania są inne prosimy na tym etapie podać wielkość, typ (naklejka, tablica, etykieta itp.) ilość wymaganych oznakowań dla zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że promocja projektu prowadzona będzie przez Zamawiającego.

Pytanie 51:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kasy pamięci SD lub micro SD.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że wbudowana pamięć umożliwi przechowywanie na danych przez okres min. 6 lat od dnia uruchomienia instalacji.

Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania jeżeli na 2 tygodnie przed zakończeniem terminu nie będzie kompletnej listy uczestników projektu.

Odpowiedź:

Przypadki i warunki zmiany umowy, Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej, w szczególności zaś w SIWZ – Rozdział 22 oraz w projekcie umowy - § 16 umowy.

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modemów komunikacyjnych w sterownikach solarnych nie jest wymagana przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa modemów komunikacyjnych w sterownikach solarnych jest wymagana od Wykonawcy. Przedmiotowe oznacza, że po stronie Użytkownika leży zapewnienie dostępu do Internetu, natomiast zamontowane przez Wykonawcę urządzenia muszą mieć możliwość połączenia się z Internetem.

Pytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu podgrzewacza CWU leży w gestii Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Doprowadzenie rur leży w gestii Użytkownika, natomiast rozprowadzenie po pomieszczeniu leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie 55:

Prosimy o zmianę zapisów umowy w zakresie wymaganych ubezpieczeń. Obecne zapisy powodują znaczne zawyżenie wartości oferty, a nie są konieczne dla zabezpieczenia inwestycji. Prosimy aby jednym wymaganym ubezpieczeniem była polisa OC.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 56:

Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów umowy dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wzór umowy przedstawia, iż harmonogram powinien uwzględnić daty rozpoczęcia dostaw, montażu dla każdej lokalizacji, odbioru instalacji. Pragniemy wyjaśnić, że takie wymagania mogą powodować dużo komplikacji także po stronie Zamawiającego, ponieważ każda zmiana, w pojedynczej dostawie (także z winy Użytkownika np. nieobecność), będzie musiała skutkować dezorganizacją całości harmonogramu i dostaw także koniecznością wprowadzania szczegółowych zmian w harmonogramie. Wnosimy o zniesienie wskazanego zapisu umowy, tak by harmonogram określał bardziej ogólny zakres prac i był użyteczny dla każdej ze stron inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przygotowania harmonogramów pakietowych bez wskazania konkretnych lokalizacji.

Pytanie 57:

Prosimy o dopuszczenie modułów posiadających wymiar 1670x1002mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej.

Pytanie 58:

Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych posiadających maksymalne napięcie wejściowe na poziomie 800V.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza falowniki zgodnie z normami operatora, oraz obowiązującymi normami.

Pytanie 59:

Prosimy o dopasowanie wymagań zawartych w opracowaniach technicznych dotyczących modułów fotowoltaicznych oraz falowników do wymagań zawartych w OPZ. Obecnie wymagania nie pokrywają się, a zapis stanowi o nadrzędności wymagań w specyfikacji technicznej.


Odpowiedź:

Zamawiający informuje o nadrzędności OPZ wobec opracowań technicznych.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert na dzień 21 styczeń 2020 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu **21.01.2020 r. o godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.01.2020 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Gminy w Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, sala konferencyjna na parterze budynku.**

z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Rafał Urbaniaś
KIEROWNIK REPERATU
Zamówień Publicznych

Sprostowanie**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji****Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Gmina Suchy Las
54933500000
ul. Szkolna 13
Suchy Las
62-002
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Suchy Las- Referat zamówień publicznych i środków zewnętrznych
Tel.: +48 618926292
E-mail: zp@suchylas.pl
Faks: +48 618926292
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://www.suchylas.pl>

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las
Numer referencyjny: ZP.271.32.2019
- II.1.2) **Główny kod CPV**
09331200
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych w łącznej ilości 78 zestawów w trzech Gminach, tj. gm. Rokietnica: 29 zestawów, gm. Suchy Las: 15 zestawów, gm. Puszczykowo: 34 zestawy oraz dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w łącznej ilości 273 zestawy w trzech Gminach, tj. gm. Rokietnica: 142 zestawy, gm. Suchy Las: 70 zestawów, gm. Puszczykowo: 61 zestawów.
Kolektory słoneczne:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układów technologicznych służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w gminach: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las. Wszystkie modernizowane systemy będą wykorzystywać odnawialne źródła energii.
Panele fotowoltaiczne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną. Nadmiar energii oddawany będzie do sieci energetycznej celem skumulowania i odebrania jej na zasadzie net-metering.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
09/01/2020
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SuchyLas
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-168051
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 236-578105
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/12/2019

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.1) **Przyczyna zmiany**
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/01/2020
Czas lokalny: 11:00
- VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, sala konferencyjna na parterze budynku.