LEGENDA:

- Linia rozgraniczająca teren inwestycji
- Linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych
- Granice działek
- Projektowana oś główna ścieżki rowerowej
- Oś drogi gminnej
- Projektowany krawężnik betonowy 20x30
- Projektowany krawężnik betonowy 20x30- obniżony
- Istniejący krawężnik betonowy
- Projektowane obrzeże betonowe 8x30
- Projektowany opornik betonowy 12x25
- Projektowany krawężnik kamienny trapezowy 15x21x30
- Projektowany chodnik o nawierzchni z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm
- Projektowana ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego AC5S
- Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej z grafitowej kostki betonowej gr. 8cm
- Projektowana ściezka - przejście przez zjazd
- Zatoka postojowa o nawierzchni z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm
- Projektowane skrzyżowanie wyniesione o nawierzchni z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm

LEGENDA - Sieć elektryczna

- Proj. linia/ przyłacze napowietrzne
- Istn. linia napow. do przełożenia na proj. słup
- Proj. słup linii napow.
- Proj. linia kablowa nn
- Proj. przyłącze kablowe nn
- Proj. mufa kablowa
- Proj. ZKP
- Istn. ZKP
- Proj. rura RHDPE110 przy skrzyżowaniu z jezdnią/ wjazdem
- Kolejny numer złacza/szafki kablowe
- Proj. słup oświetleniowy wraz z oprawą wg oddzielnego opracowania
- Proj. kabel oświetleniowy wg oddzielnego opracowania

Jednostka projektowa:

KFG S.K. Biuro Projektów Drogowych

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Zamawiający:

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane: Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polagająca na budowie ścieżki rowerowej

Branża: ELEKTRYCZNA

Nazwa opracowania: STAN PROJEKTOWANY. USUNIĘCIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH . PLAN SYTUACYJNY — SKALA 1:500

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Jan Pankiewicz	167/85/Pw	[signature]
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Szwarczewski	16/84/Pw	[signature]

data	nr umowy	nr rys.	faza	Tom
06.2019	CRU 269.2017	2.2	PB	IIIA

2017024-02-PS-01.dwg

24