



# Urząd Gminy Suchy Las

Suchy Las- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej

ZP.271.20.2020

Suchy Las, 17.01.2020 roku

## **Uczestnicy postępowania Wg rozdzielnika**

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz art. 38 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśniamy:

### **Pytanie 1:**

„Zgodnie z decyzją administracyjną RK.7230.4.2019 z dnia 20.11.2019 należy wykonać i uzgodnić projekt odtworzenia nawierzchni w ul. Słonecznej. Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie przedmiotowego projektu jest po stronie wykonawcy i w cenie ofertowej należy uwzględnić koszty z tym związane”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania projektu odtworzenia nawierzchni ul. Słonecznej w Suchym Lesie. Odtworzenie fragmentu nawierzchni ul. Słonecznej (nawierzchnia z kostki) wykonać zgodnie z załączonymi przekrojami i rysunkami konstrukcyjnymi.

### **Pytanie 2:**

„W pkt 2 przedmiaru robót wskazany jest opis/ zakres w jaki sposób należy wykonać odtworzenie nawierzchni do stanu istniejącego (ułożenie kruszywa kamiennego łamanego frakcji 4-31,5 o grubości 20 cm i szerokości warstwy 4m (nie dopuszcza się kruszywa wapiennego) i odtworzenie nawierzchni brukowej odcinka umocnionego ul. Słonecznej). Z uwagi na brak projektu odtworzenia nawierzchni i brak informacji w projekcie budowlano- wykonawczym w zakresie odtworzenia prosimy o potwierdzenie zakresu odtworzenia nawierzchni wskazanego w przedmiarze robót”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza odtworzenie nawierzchni ul. Śnieżnej za pomocą kruszywa łamanego oraz konieczność odtworzenia nawierzchni brukowej w ul. Słonecznej, na odcinku wykonywania prac, w zakresie odpowiadającym istniejącej nawierzchni brukowej. Pozostały odcinek ul. Słonecznej o nawierzchni gruntowej, w miejscu wykonywania prac należy umocnić za pomocą kruszywa łamanego, tak jak ul. Śnieżną.

### **Pytanie 3:**

„Prosimy o zmianę podsumowań w udostępnionym przedmiarze robót. W pkt 1 roboty pomiarowe, podsumowane są roboty wykonawcze natomiast w pkt 2 roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, podsumowane są roboty pomiarowe.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany w kosztorysie ofertowym, w opisie podsumowań robót pomiarowych i wykonawczych – aktualny kosztorys ofertowy do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

### **Pytanie 4:**

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części prac (odcinek s1-s2-s5) za pomocą przewiertów teleteleptycznych oraz zamianę rur z PCV na GRP lub kamionkę i średnic studni: S2 na DN 2000mm oraz s5 na DN 1500mm ?



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie części prac za pomocą przewiertów teleoptycznych oraz zamianę rodzaju rur na GRP lub kamionkę oraz średnic studni, pod warunkiem pozytywnego uzgodnienia zaproponowanych zmian w Aquanet. Uzgodnień należy dokonać przed wykonaniem prac. Wszystkie uzgodnienia, wymagane dokumenty i koszty związane ze zmianą technologii będą po stronie Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć zgodnie z zamieszczonym wzorem kosztorysu ofertowego. Zmiana technologii prac polegająca na zastosowaniu przecisku oraz zmiana użytych materiałów dostosowanych do technologii przecisku, nie może się wiązać ze zmianą kosztu wykonania 1mb sieci ,przyłączy lub kosztu wykonania studni.

**Pytanie 5:**

Proszę o podanie konstrukcji przewidzianej do odtworzenia nawierzchni brukowej odcinka ul. Słonecznej

**Odpowiedź:**

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni wraz z rysunkami konstrukcyjnymi została podana wyżej.

**Pytanie 6:**

Proszę o informację, czy Zamawiający dopusci do odtworzenia nawierzchni dróg kruszywo frakcji 0-31,5 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zastosowanie kruszywa 4-31,5 do odtworzenia nawierzchni.


**Pytanie 7:**

Proszę o informację, czy Zamawiający będzie wymagać wykonania projektu organizacji ruchu i gdzie będzie trzeba go uzgodnić.

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagać wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnienia go w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Suchy Las.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy  
  
Marcin Buliński  
Z-ca Wójta Gminy

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania
- ZP a/a