



Urząd Gminy Suchy Las

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa- etap IV Gołęczewo Północ. ZP.271.22.2020

Suchy Las, 21.01.2021 roku

Uczestnicy postępowania Wg rozdzielnika

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz art. 38 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

W ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym w/w inwestycji podany jest punkt:

- B) dla zadania 2: — budowę kanału sanitarnego o średnicy 200 mm i długości ok. 11,97 km wraz ze studniami rewizyjnymi, — wykonanie przyłączy do granicy nieruchomości i/lub ze studzienką przyłączeniową na terenie posesji, — odtworzenie nawierzchni dróg.

Podane ilości rur kanalizacyjnych nie mają odniesienia w kosztorysie ofertowym załączonym także do tego zadania. Czy w związku z powyższym mogę prosić o wyjaśnienia dotyczące zakresu zamówienia?

Odpowiedź:

Prawidłowy zakres zadania – (dotyczy rozdziału 4 SIWZ pkt. 4.3. B) wynosi 1,197 km kanalizacji do wykonania. Tym samym korekcie ulegają zapisy SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu we wskazanym zakresie. W związku z powyższym Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert na następujące:

- termin składania ofert upływa w dniu **10.02.2021 roku o godz. 11.00**

- otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.02.2021 roku o godz. 12.00.**

Pytanie 2:

Proszę o informację jaki jest zakres zadania – w zapisach ogłoszenia oraz SIWZ pojawia się informacja o długości kanału dla zlewni nr.2 – 11,97km, a w przedmiarze robót 1,197 km kanalizacji do wykonania.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu nr 1.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie zakresu i średnicy sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych przeznaczonej do likwidacji.

Odpowiedź:

Zakres i średnica sieci wodociągowej z rur azbestowo cementowych przeznaczonej do likwidacji – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, Planem Zagospodarowania Terenu, Warunkami Technicznymi Aquanet.

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy włazy montowane na studniach rewizyjnych muszą być osadzone w tzw. zestawach naprawczych ?

Odpowiedź:

Włazy montowane na studniach rewizyjnych nie muszą być osadzone w tzw. zestawach naprawczych.

Pytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie czy materiał z rozbiórki dróg z płyt typu „P” o wymiarach 80*120*16 cm i płyt betonowych pełnych o wymiarach 300*150*16 cm będzie mógł być wykorzystany ponownie do ich odtworzenia ?

Odpowiedź:

Materiał z rozbiórki płyt typu „P” o wymiarach 80*120*16cm i płyt betonowych o wymiarach 300*150*16 cm może być ponownie wykorzystany. Uszkodzone płyty należy wymienić na nowe.

Pytanie 6:

Prosimy o korektę zakresu zadania 2. W SIWZ i ogłoszeniu zakres ten opisany jest jako cyt. Budowa kanału sanitarnego o średnicy 200 mm i długości ok. 11,97 km, natomiast zakres opisany w kosztorysie ofertowym jest jako cyt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PCV klasy S z litą ścianką SDR43 SN8 DN 200 – 1 197,0 m,

Odpowiedź:

Jak w pytaniu nr 1.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie klasy sztywności dla rury GRP przeciskowej DN 376 mm dla przejścia metodą bezwykopową pomiędzy studniami S5.1 – S5.2

Odpowiedź:

Klasa sztywności rury GRP przeciskowej DN 376mm dla przejścia metodą bezwykopową pomiędzy studniami S5.1-S5.2 wynosi 5000_N/m².

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę OC, która zawierana jest na okresy roczne i która będzie przedłużana z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu zakończenia realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Ubezpieczenie realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC z tytułu realizacji Robót- należy zawrzeć od rozpoczęcia do zakończenia kontraktu – tj. na cały okres trwania umowy.

Pytanie 9:

W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 151.a ustawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Pytanie 10:

W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 150 ust. 6.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 11:

Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już na etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie (koszty gwarancji ubezpieczeniowych, koszt zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed otrzymaniem środków od inwestora), prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku.

Pytanie 12:

Czy wodociąg z AC ma zostać zdemontowany i utylizowany?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową. Demontaż należy wykonać w miejscach kolizji nowego wodociągu ze starym oraz przyszłej lokalizacji kanału sanitarnego. Pozostałe odcinki wodociągu przeznaczonego do unieczynnienia, pozostawione w ziemi należy wyłączyć z eksploatacji i zamulić pianobetonem lub gruntonem.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie informacji po czyjej stronie jest utylizacja, oraz koszty utylizacji AC (azbestocementu)?

Odpowiedź:

Utylizacja oraz koszty utylizacji w całości obciążają Wykonawcę.

Pytanie 14:

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu stałego nadmiaru gruntu?

Odpowiedź:

Miejsce odwozu stałego nadmiaru gruntu Wykonawca określa we własnym zakresie.

Pytanie 15:

Po czyjej stronie tj. Zamawiającego czy też Wykonawcy będzie ponoszenie następujących kosztów:

- zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (co prawda jest taka pozycja w kosztorysie ofertowym, ale może nie dotyczy dróg gminnych?)
- opłata za odbiory AQUANET.

Odpowiedź:

Koszty zajęcia pasa drogowego dróg gminnych nie obowiązują.

Koszty związane z opłatami za odbiory Aquanet są po stronie Wykonawcy.


Pytanie 16:

W projektach budowlano - wykonawczych dotyczących przebudowy wodociągów, na niektórych ulicach stan nawierzchni opisany jest jako droga gruntowa, jednakże stan faktyczny tych ulic wskazuje na to, że ich nawierzchnia wykonana jest z mieszanek bitumicznych. Kolejny zapis mówi także o tym, że nawierzchnię należy odtworzyć do stanu pierwotnego. W związku z powyższym proszę o odpowiedź w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię ulic oznaczonych w dokumentacji jako drogi gruntowe a jednocześnie posiadające nawierzchnię z mieszanek bitumicznych.

Odpowiedź:

Nawierzchnie gruntowe oraz z mieszanek bitumicznych należy odtworzyć z naturalnego kruszywa kamiennego łamanego (kliniec) o uziarnieniu 4,0 - 31,5mm, gr. 20cm.

Z poważaniem


Z up. Wójta Gminy
Rafał Urbaniak
KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania (e-mail)
- ZP a/a