KD-1.2.1



Poziom porównawczy 74,00 m n.p.m.

	S71	S80a	S80	S81	S82
Rzędna terenu projektowanego	84,01	84,11	84,47	84,23	83,86
Rzędna terenu istniejącego	83,97	84,01	84,42	84,28	83,77
Rzędna dna kanału	80,48	80,54	80,82	81,04 / 82,09	82,20
Zagłębienie dna kanału [m]	3,53	3,57	3,65	3,19 / 2,14	1,66
Długość trasy [m]	0,00	3,50	21,00	75,00	103,00

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
S71–S80a	3,50	Ø315 PVC	16,2 ‰
S80a–S80	18,50	Ø315 PVC	16,2 ‰
S80–S81	54,00	Ø315 PVC	4,0 ‰
S81–S82	28,00	Ø315 PVC	4,0 ‰

KD-1.2.1.1



Poziom porównawczy 74,00 m n.p.m.

	S81	S83	S84	S85	S86	S87	S88	S89	S90
Rzędna terenu projektowanego	84,23	82,69	82,54	82,47	82,44	83,00	83,45	83,68	83,93
Rzędna terenu istniejącego	84,28	82,63	82,45	82,33	82,21	82,95	83,40	83,64	83,90
Rzędna dna kanału	81,04	81,16	81,19	81,22	81,24	81,80	82,17	82,29	82,43
Zagłębienie dna kanału [m]	3,19	1,53	1,35	1,25	1,20	1,20	1,28	1,39	1,50
Długość trasy [m]	0,00	38,40	49,40	57,20	64,60	112,00	129,00	139,50	148,50

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
S81–S83	38,40	Ø315 PVC	3,1 ‰
S83–S84	11,00	Ø315 PVC	3,1 ‰
S84–S85	7,80	Ø315 PVC	3,1 ‰
S85–S86	7,40	Ø315 PVC	3,1 ‰
S86–S87	47,40	Ø315PVC	11,8 ‰
S87–S88	17,00	Ø315 PVC	21,8 ‰
S88–S89	10,50	Ø315PVC	11,4 ‰
S89–S90	9,00	Ø315PVC	15,5 ‰

LEGENDA

- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Teren istniejący
- Teren projektowany
- nN – Nasyp niekontrolowany
- Ps – Piasek średni brązowy zagliniony
- Ps//Pr+K – Piasek średni brązowy przewarstwiony piaskiem grubym z domieszką kamieni
- Gπ – Glina pylasta brązowa
- Pg//Pd – Piasek gliniasty brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą
- Pd+K – Piasek drobny brązowy z domieszką kamieni
- Pd//Gπ – Piasek drobny brązowy przewarstwiony gliną pylastą
- Gp – Glina piaszczysta brązowa
- ln – Luźny
- tpl – Twardoplastyczny
- szg – Średnio zagęszczony
- pl – Plastyczny
- (36) – Nr otworu geologicznego
- 4,40m / 4,50m – Ustabilizowany poziom wody gruntowej / Nawiercony poziom wody gruntowej

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Sanitarna		
Zadanie:	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo i Chludowo, Gmina Suchy Las - Etap3		skala 1:100/500
Obiekt:	Kanalizacja deszczowa		
Tytuł rys.:	Profil podłużny kanału deszczowego KD-1.2.1, KD-1.2.1.1.		nr rys. 6
Adres obiektu:	m. Zielątkowo, gm. Suchy Las		
Projektował: br. sanitarna	mgr inż. Bożena Baczmańska	Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 03.2018r.
Sprawdził: br. sanitarna	mgr inż.Małgorzata Kozłowska	LBS/0017/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 03.2018r.