

Uchwała nr XXII / 232 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Aquanet SA na lata 2017-2021

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2021”, oznaczony numerem 15/07/2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXII/232/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2016 r.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2017-2021 Nr 15/07/2016

WIELOLETNI

Numer zadania	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	Nakłady łącznie w latach 2017-2021	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Zadania Własne	758	172	596	4 900	2 400	8 826			
	WODOCIĄGI	758	172	596	4 900	2 400	8 826			
	Sieci wodociągowe	758	172	596	4 900	2 400	8 826			
3-16-12-066-0	Suchy Las - pompownia wody w Gołęczewie	606	0	0	0	0	606	Wyeliminowanie problemów zaopatrzenia w wodę odbiorców w Gołęczewie na terenie o postępującej intensywnej zabudowie mieszkaniowej i wykonanie telemetrii.	Zakres rzeczowy: - budowa pompowni kontenerowej na istniejącej sieci wodociągowej wraz z wzmocnieniem sieci wodociągowej poprzez budowę nowego wodociągu DN 180 mm na długości ok. 150m 2015 - 2016 dokumentacja projektowa 2017 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne
3-16-14-063-1	Suchy Las - magistrala wodociągowa ze Złotnik do Złotkowa, Gołęczewa, Zielątkowa i Chłudowa	152	152	376	3 600	2 400	6 680	Inwestycja: - umożliwi podłączenie do PSW kolejnych miejscowości w gminie Suchy Las, - zapewni niezawodność dostaw wody i stabilizację ciśnienia w sieci, - pozwoli zasilić w wodę nowe rozwijające się tereny, - umożliwi wyłączenie z eksploatacji SUW obecnie obsługujących miejscowości Zielątkowo, Gołęczewo i Chłudowo.	Budowa magistrali : - od ul. Pawłowickiej w Złotnikach do ul. Sobockiej w Złotkowie o średnicy DN 400 i długości 1600 mb - I etap, - w Złotkowie od ul. Sobockiej do SUW Chłudowo o średnicy DN 300 i długości 3760 mb - I etap, - od SUW Chłudowo do ul. Strumykowej w Chłudowie o średnicy DN 200 i długości 900 mb - II etap, - od SUW Chłudowo do ul. Dworcowej w Gołęczewie o średnicy DN 150 i długości 1200 mb - II etap. 2016-2018 - dokumentacja projektowa 2019-2022- realizacja	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
3-16-15-205-1	Suchy Las - sieć wodociągowa w rejonie ul. Obornickiej	0	20	220	1 300	0	1 540	Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w ul. Obornickiej-uporządkowanie uzbrojenia przekazanego przez Gminę Suchy Las ma majątek Aquanet S.A. Budowa w następujących działkach drogowych: - ulica Szafirowa - 786/10, 787/4, 788/2, 789/2, 790/13, 791/19 - ulica Zielona - 799/14, 799/12, 799/20, 800/3 - działki drogowe - 791/22, 792/6, 796/3, 797/6, 797/8, 798/6, 799/15, 799/13	Projekt wodociągu wraz z przyłączami. Budowa sieci wodociągowej o średnicy 180 mm z rur PE - dł. około 1400 m (bez przyłączy). 2018-2019 - dokumentacja projektowa 2019-2020 - realizacja	rozwojowo-modernizacyjne

Oznaczenia:
I-LL-RR-NNN-(0)1 (1-05-03-322-1)
I - kier. inwest.
LL - lokalizacja inwest.
RR - rok wpr. do planu
NNN - nr poz.
(0)1 - (modernizacja) nowe

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU
AQUANET SA na lata 2017-2021 Nr 15/07/2016**

Numer zadania	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	Nakłady łącznie w latach 2017-2021	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Rezerwa "białe plamy"	6 925	15 950	4 090	2 000	2 000	30 965			
	Suchy Las	6 925	15 950	4 090	2 000	2 000	30 965			
R-15-153	rezerwa "białe plamy" - Suchy Las	0	0	0	0	0	0			
3-16-11-126-1	Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Czereśniowej w Gołęczewie	500	1 000	0	0	0	1 500	Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców	Zakres zadania: Budowa sieci wodociągowej DN 150 mm dł. ok. 1130 m od ul. Czereśniowej do terenów aktywizacji gospodarczej i terenów mieszkaniowych (przy ul. Pasieka i ul. Złotej). Wymiana istniejącej sieci wodociągowej z DN 80 na DN 150 w ul. Dworcowej w Gołęczewie, na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Czereśniowej. 2015 - dokumentacja 2016 - realizacja po uaktualnieniu: 2015-2016 - dokumentacja zlecona przez Gminę 2017 - 2018 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-16-15-001-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. J. Kochanowskiego, B. Prusa, M. Reja, J. Słowackiego, Pawłowickiej w Złotnikach.	0	0	0	2 000	2 000	4 000	Odbiór ścieków od nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,63 zł	Budowa: kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm i długości 2953 m; kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm i długości 1627 m; 3 pompowni ścieków. 2020-2022 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-16-15-002-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Oliwkowej, Cedrowej w Złotkowie	25	250	490	0	0	765	Odbiór ścieków od nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,11 zł	Budowa: kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 250 mm i długości 172 m; kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 mm i długości 115 m. 2017-2018 dokumentacja projektowa 2018-2019 realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-16-15-007-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w Gołęczewie	2 200	6 000	1 000	0	0	9 200	Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 6,5 zł	Budowa: kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm i długości około 13 500 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 225 mm i długości 140 m, k.s. tłocznej o średnicy 90 mm i długości 840 m, k.s. tłocznej o średnicy 75 mm i długości 240 m, 4 przepompowni ścieków. 2016-2019 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-16-15-008-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w Zielątkowie	2 000	6 000	0	0	0	8 000	Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 6,5zł	Budowa: kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm i długości około 10 950 m; kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 160 mm i długości 1290 m; kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 90 mm i długości 260 m; 2 przepompowni ścieków. 2016-2018 - realizacja	rozwojowo- modernizacyjne
5-16-16-133-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Sprzecznnej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i Os. Przylesie.	2 200	2 700	2 600	0	0	7 500	Odbiór ścieków od nowych odbiorców. Wpływ na taryfę:0,74 zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 250 mm i długości 1430 m i średnicy DN 200 i długości 790 m. 2017 - dokumentacja projektowa 2017-2019 realizacja	rozwojowo- modernizacyjne

Oznaczenia:
I-LL-RR-NNN-(0)1 (1-05-03-322-1)
I - kier. inwest.
LL - lokalizacja inwest.
RR - rok wpr. do planu
NNN - nr poz.
(0)1 - (modernizacja) nowe